Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 4[1] постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В.СТЕФАНИКА, ЄДРПОУ 22334641, Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Поточний ремонт покрівлі та окремих віконних блоків пошкоджених внаслідок ракетного удару російською федерацією у будівлі за адресою: м.Львів, вул. Авіаційна, 1. ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

3.Ідентифікатор закупівліID: UA-2026-10-15-008403-a

4. **Розмір бюджетного призначення:** Фінансування здійснюється за рахунок коштів держбюджету відповідно до кошторису 2026 року

5. Очікуваний обсяг закупівлі Послуг: 1 шт

6.Очікувана вартість предмета закупівлі: 3900440,00 (три мільйони дев’ятсот тисяч чотириста сорок гривень 00 копійок) з ПДВ

7.Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі: очікувана вартість предмета закупівлі визначена за результатами експертної оцінки кошторисної частини проектної документації виданої ТОВ « НОВА-ЕКСПЕРТ» №312-10/26-ЕО від 07.10.2026 року.

8. Період поставки товару: до 31.12.2026 року.

9. Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями.

10.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів до цього виду послуг,товару:

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
-	Локальний кошторис 02-01-01 на поточний ремонт	-	-	-
1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	45	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	69,3	
3	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	18	

4	Демонтаж грат сталевих площею в світлі понад 2,5 до 3, 5 м2	грати	26	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з дерева в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	69,3	
6	Установлення віконних зливів	м	45	
7	Установлення грат сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 2,5 до 3,5 м2	грати	30	
8	Грати металеві ковані фарбовані /індивідуального виготовлення/	м2	71,98	
	---	-	-	-
-	-	-	-	-
9	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	5	
10	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	м2	5	
11	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2	м2	5	
12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5	
13	Демонтаж підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	25	
14	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	25	
	---	-	-	-
-	-	-	-	-
15	Знімання дверних полотен	м2	18,22	
16	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
17	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металу у кам'яних стінах	м2	1,42	
18	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з дерева у кам'яних стінах	м2	16,8	
	---	-	-	-
-	-	-	-	-
19	Демонтаж підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель	м2	3,1	
1	2	3	4	5
20	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель	м2	3,1	
21	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	3,1	
22	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	3,1	
	---	-	-	-
-	-	-	-	-
23	Ремонт пошкодженої покрівлі /очистка, обезжинення та герметизація бутил-каучуковою стрічкою/	місце	200	
24	Стрічка бітумна герметизуюча Sika Multi Seal сіра 10м*150мм	рул.	2	

25	Ремонт раніше загерметизованих стиків зовнішніх вікон на покрівлі	м	6	
26	Стрічка бітумна герметизуюча Sika Multi Seal сіра 10м*150мм	рул.	1	
	Розділ 1. Інші роботи	-	-	-
-	-	-	-	-
27	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	25	
28	Навантаження сміття вручну	т	2,789	
29	Перевезення сміття до 15 км	т	2,789	